



240920341220

# 检验检测报告

## TEST REPORT

No: 2025-S-08462

检验类型: 5月周检2

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海西南位育中学（东校区）

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

## 注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

## 机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969



## 检验检测报告

|         |                                                                       |        |             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 样品名称    | 直饮水                                                                   | 任务类别   | 委托检验        |
| 型号规格    | 散装                                                                    | 商标     | /           |
| 生产日期/批号 | /                                                                     | 样品等级   | /           |
| 受检单位    | 上海西南位育中学（东校区）                                                         | 邮编     | /           |
| 地址      | 上海市徐汇区小木桥路500号                                                        | 电话     | 13611794999 |
| 生产单位    | /                                                                     |        |             |
| 抽样日期    | 2025年05月20日                                                           | 抽样人员   | 陈娅琴、索文军     |
| 样品数量    | 各1L                                                                   | 保存方式   | 冷藏          |
| 样品状态描述  | 液体                                                                    |        |             |
| 样品接收日期  | 2025年05月20日                                                           | 报告完成日期 | 2025年05月24日 |
| 判定标准    | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》                                               |        |             |
| 检验结论    | 经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。<br><div>签发日期：2025年05月24日</div> |        |             |
| 备注      | 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。                          |        |             |

编制：

孟子林

审核：

吴文娟

批准：

梁爱勇

## 检验检测报告

样品编号: 2025-S-08462-1 直饮水

[抽样地点: 1号楼东1楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求        | 检测结果            | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------------|-----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | $\leq 1$    | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | $\geq 0.05$ | 0.13            | 合格   |

——转下页——





样品编号：2025-S-08462-2 直饮水

[抽样地点：1号楼东2楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1    | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.08           | 合格   |

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2025-S-08462-3 直饮水

[抽样地点: 1号楼东3楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求        | 检测结果            | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------------|-----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | $\leq 1$    | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | $\geq 0.05$ | 0.11            | 合格   |

—转下页—





——接上页——

样品编号：2025-S-08462-4 直饮水

[抽样地点：1号楼东4楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1    | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.06           | 合格   |

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-08462-5 直饮水

[抽样地点：1号楼西4楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1    | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.10           | 合格   |

——转下页——





——接上页——

样品编号：2025-S-08462-6 直饮水

[抽样地点：1号楼西3楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1    | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.07           | 合格   |

——转下页——

—接上页—

样品编号: 2025-S-08462-7 直饮水

[抽样地点: 1号楼西2楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求        | 检测结果            | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------------|-----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | $\leq 1$    | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | $\geq 0.05$ | 0.09            | 合格   |

—转下页—





——接上页——

样品编号：2025-S-08462-8 直饮水

[抽样地点：1号楼西1楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1    | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.06           | 合格   |

——转下页——



——接上页——

样品编号：2025-S-08462-9 直饮水

[抽样地点：3号楼3楼]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1    | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.11           | 合格   |

——转下页——





——接上页——

样品编号：2025-S-08462-10 水源水

[抽样地点：对照实验]

| 序号 | 检测项目及单位          | 检测方法                   | 技术要求  | 检测结果           | 单项判定 |
|----|------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1  | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1)  | ≤1    | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格   |
| 2  | 总氯 mg/L          | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.29           | 合格   |

——报告结束——